

# EVERS

Bauen & Wohnen

## Frischbeton zum Selberzapfen in Lichtenau

Für Privat & Profi

Auch in  
Kleinmengen:  
Schon ab  
150 Liter

So einfach geht's:

1. Sorte & Menge wählen
2. Fahrzeug positionieren
3. Frischbeton tanken



### Fundamente

Unser Beton ist für Ihren Bedarf optimiert, z. B. Trockenmauer- und Palisadenfundamente



### Drainbeton

Drainbeton als wasserdurchlässiger Unterbau – ideal für Bodenbeläge











### Verzögerer

Mit Verzögerer kann die Verarbeitungszeit bis zu 3 Stunden verlängert werden und verhindert somit frühzeitiges Abbinden

# Unser Betonprogramm

REZEPTUREN  
GEPRÜFT & ZERTIFIZIERT

Anwendung für	Sorte	Größtkorn	Rezept	Eigenschaften/Verarbeitungszeit*
 Randsteine, Fundamente	Fertigbeton C12/15 mit Verzögerer	16 mm	<b>3</b> <b>4</b>	Normal/erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1-4 Stunden für unbewehrte Bauteile
 Palisaden, Randsteine, Fundamente	Fertigbeton C20/25 mit Verzögerer	8 mm	<b>5</b> <b>6</b>	Normal/erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1-4 Stunden für unbewehrte Bauteile
 Randsteine, Fundamente, Bodenplatten	Fertigbeton C20/25 mit Verzögerer	16 mm	<b>7</b> <b>8</b>	Normal/erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1-4 Stunden für unbewehrte Bauteile
 Estrichboden, Palisaden	Fertigbeton C25/30 mit Verzögerer	8 mm	<b>9</b> <b>10</b>	Normal/erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1-4 Stunden für unbewehrte Bauteile
 Randsteine, Fundamente, Bodenplatten, Gartenmauern	Fertigbeton C25/30 mit Verzögerer	16 mm	<b>11</b> <b>12</b>	Normal/erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1-4 Stunden für unbewehrte Bauteile
 Terrassenplatten, Pflasterfugen	Fertigbeton C20/25 mit Verzögerer	2 mm	<b>13</b> <b>14</b>	Normal/erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1-4 Stunden für unbewehrte Bauteile
 Pflaster, Terrassenplatten, wasserdurchlässig	Monokorn mit Verzögerer	2 – 8 mm	<b>15</b> <b>16</b>	Normal/erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1-4 Stunden für unbewehrte Bauteile
 Pflaster, Terrassenplatten, wasserdurchlässig	Monokorn mit Verzögerer	8 – 16 mm	<b>17</b> <b>18</b>	Normal/erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1-4 Stunden für unbewehrte Bauteile

\*Verarbeitungszeiten können aufgrund von Außentemperaturen variieren.

## Flexible Abholmengen

Liter (Beispiele)	m <sup>3</sup>	kg (ca.)
ab 150	0,15	345
250	0,25	575
300	0,30	690
400	0,40	920
500	0,50	1150
750	0,75	1725
1000	1,00	2300



Intuitiver und einfacher  
Bedienprozess

# EVERS

Bauen & Wohnen

## **Evers Lichtenau**

Evers GmbH & Co. KG  
Husener Straße 25  
33165 Lichtenau

Telefon 05295 9868-0  
info@evers-baustoffe.com  
[www.evers-baustoffe.com](http://www.evers-baustoffe.com)

## **Öffnungszeiten Betontankstelle**

Mo. – Fr. 8.00 – 17.00 Uhr  
Sa.: 8.00 – 11.00 Uhr  
So.: geschlossen

Die regulären Öffnungszeiten  
des Bauzentrums sind eine Stunde  
länger.

